



PLACAS DE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO			
SINAL	CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES / ÁREA
	R - 1	Parada obrigatória	Lado = L = 0,248 metros
			Área = 0,297 m2
	R - 19	Velocidade máxima permitida	Diâmetro = Ø = 0,60 metros
			Área = 0,283 m2
	A-32a	Trânsito de pedestres	Lado = L = 0,60 metros
			Área = 0,36 m2
	E-PNE	Estacionamento reservado para Deficiente Físico.	Lado 1 = L1 = 0,60 metros
			Lado 2 = L2 = 0,50 metros
			Área = 0,30 m2

Sinalização vertical e horizontal conforme Resolução nº 180, de 26-08-2005, Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).


Legenda Sinalização:

- R-nº - Sinalização vertical e horizontal conforme Resolução nº 180, de 26-08-2005, Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
- - Rota de Acessibilidade

Planta Baixa - Sinalização Viária escala 1/500



QUADRO DE DIMENSÕES					
TUBOS CONCRETO (MM)	DIÂMETRO TUBOS (Ø)	LARGURA VALA (LV)	ALTURA VALA (PV)	LARGURA LASTRO (LL)	ALTURA LASTRO (PL)
Ø 300	Ø 300	50 CM	130 CM	-	-
Ø 400	Ø 400	60 CM	140 CM	-	-
Ø 600	Ø 600	80 CM	160 CM	-	-
Ø 800	Ø 800	120 CM	180 CM	80 (CM)	10 (CM)



Perfil Longitudinal - Drenagem escala 1/50

Aprovações e Registros.

AMMA-Associação dos Municípios da Micro Região da Mantiqueira.
Rua José Pimentel, 280 - Bairro Diniz - Barbacena - MG CEP: 36.202-280.
Fone / fax: (32) 3332-3177 — E-mail: engenharia@ammabarbacena.com.br

R.T.:
Engº Civil Albano Chaves Faria - CREA-MG 53.612/D

MUNICÍPIO DE RESSAQUINHA

Prefeito Municipal:
Manoel da Silva Ribeiro

CNPJ: 18.094.847/0001-48
Fone: 32 3341-1259
E-mail: convenios@ressaquinha.mg.gov.br
Contrato de Repasse: 875076/2018

PROJETO TÉCNICO

Tipo: Projeto de pavimentação e drenagem pluvial da via de acesso interna e do estacionamento do Estádio Municipal Tiradentes para Prefeitura Municipal de Ressaquinha, MG.

Endereço da obra: Rua Sagrado Coração de Jesus e Maria, Bairro Costa da Mina - Ressaquinha - MG

Escala: Indicada
Data: Julho de 2019

Área Total da Pavimentação: 2.327,67 m2

Folha: 05/06

Conteúdo: Planta Baixa da Drenagem Pluvial, Perfil Longitudinal, Detalhes Boca Lobo, Poço de Visita e Abertura Vala Drenagem, Planta Baixa Sinalização Viária.

ART CREA Nº: 14201900000005401203
Data: 11/11